

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Ogrodzenie</b> <i>CPV:</i>				
1	kalk. ind.-050	<i>Rozebranie ogrodzenia z siatki zgrzewanej na słupkach metalowych z cokolikiem betonowym- kalkulacja krotność = 1,00</i>	48,48	m2		
2	kalk ind.-040	<i>Ogrodzenia panelowe siatki powlekanej siatka z rozbiórki na słupkach stalowych ocynkowanych i malowanych w kolorze paneli, obetonowanych z cokołem prefabrykowanym wys 0,25 m krotność = 1,00</i>	2,70	m		
3	KNR 2-25 0312-01-050	<i>Budowa bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur stalowych krotność = 1,00</i>	4,55	m2		
<b>Razem:</b>						
2		<b>droga</b> <i>CPV:</i>				
4	KNR 2-31 0101-01-050	<i>Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność = 1,00</i>	60,80	m2		
5	KNR 2-31 0101-02-050	<i>Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność = 2,00</i>	60,80	m2		
6	KNR 2-31 0407-05-040	<i>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność = 1,00</i>	35,70	m		
7	KNNR 6 0202-050-050	<i>Dolna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm krotność = 1,00</i>	57,00	m2		
8	KNNR 6 0204-050-050	<i>Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm krotność = 1,00</i>	57,00	m2		
<b>Razem Netto:</b>						
<b>Podatek VAT:</b>						
<b>Razem brutto:</b>						