

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH						
1.1 Nr STWiOR: D.01.01.01 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych						
0,04 = 0,040000 0,040				0,040		ha
2 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG						
2.1 Nr STWiOR: D.01.02.04 KNR 209/422/3 Rozbiórka wiaty przystankowej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000						
1,00 = 1,000000 1,00				1,00		szt
2.2 Nr STWiOR: D.01.02.04 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5-cm - doc. 4 cm Dowiązanie 12,74+0,60*2,00						
= 13,940000 13,94				13,94		m
2.3 Nr STWiOR: D.01.02.04 KNNR 6/802/4 Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4-cm, mechanicznie Dowiązanie 12,74*0,60						
= 7,644000 7,64				7,64		m2
2.4 Nr STWiOR: D.01.02.04 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km						
7,64*0,04 = 0,305600 0,31				0,31		m3
2.5 Nr STWiOR: D.01.02.04 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1-km ponad 1-km transportu - doc. 4 km						
0,31 = 0,310000 0,31				0,31		m3
3 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA						
3.1 Nr STWiOR: D.04.01.01 KNNR 6/101/3 (3) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i zjazdów, mechanicznie, głębokość 30-cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny - doc. 49 cm Jezdnia + Zjazd + Miejsca postojowe 360,00						
= 360,000000 360,00				360,00		m2
3.2 Nr STWiOR: D.04.01.01 KNNR 6/101/3 (3) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i zjazdów, mechanicznie, głębokość 30-cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny - doc. 41 cm Peron 8,00*2,53						
= 20,240000 20,24				20,24		m2
3.3 Nr STWiOR: D.04.01.01 KNR 404/1103/4 Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 360,00*0,49+20,24*0,41						
= 184,698400 184,70				184,70		m3
3.4 Nr STWiOR: D.04.01.01 KNR 404/1103/5 Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1-km ponad 1-km transportu - doc. 4 km 184,70						
= 184,700000 184,70				184,70		m3

Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce
ewid. nr 442/1 w miejscowości Jaćmierz

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
3.5 Nr STWiOR: D.04.01.01 KNNR 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 360,00+20,24 = 380,240000 380,24		380,24		m2
4 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
4.1 Nr STWiOR: D.08.01.01 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowe z oporem 70,00*0,08 = 5,600000 5,60		5,60		m3
4.2 Nr STWiOR: D.08.01.01 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa 70,00 = 70,000000 70,00		70,00		m
5 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej OBRIEŻA BETONOWE				
5.1 Nr STWiOR: D.08.03.01 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeże, betonowe z oporem 10,50*0,03 = 0,315000 0,32		0,32		m3
5.2 Nr STWiOR: D.08.03.01 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 10,50 = 10,500000 10,50		10,50		m
6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej ŚCIEK KORYTKOWY				
6.1 Nr STWiOR: D.08.05.01 KNR 231/402/3 Ławy pod ściek, betonowe z oporem 35,00*0,10 = 3,500000 3,50		3,50		m3
6.2 Nr STWiOR: D.08.05.01 KNNR 6/606/3 Wykonanie ścieku z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat (korytko z elementów prefabrykowanych) o wymiarach 12cm x 50cm x 50cm - na przejeździe korytko nakryte rusztem stalowym ocynkowanym 35,00 = 35,000000 35,00		35,00		m
7 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej PODBUDOWA				
7.1 Nr STWiOR: D.04.04.02 KNNR 6/113/1 Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm - doc. 20 cm Podbudowa pomocnicza 360,00 = 360,000000 360,00		360,00		m2
7.2 Nr STWiOR: D.04.04.02 KNNR 6/113/5 Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm - doc. 20 cm Podbudowa zasadnicza 355,00 = 355,000000 355,00		355,00		m2
7.3 Nr STWiOR: D.04.05.01 KNR 231/111/3 Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem mechanicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm - warstwę wzmacniającą należy wykonać z mieszanki dostarczonej z węzła Peron - stabilizacja Rm=1,5 8,00*2,30 = 18,400000 18,40		18,40		m2
7.4 Nr STWiOR: D.04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm chodnik 8,00*2,30 = 18,400000 18,40		18,40		m2

Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce
ewid. nr 442/1 w miejscowości Jaćmierz

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
8 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ						
8.1 Nr STWiOR: D.05.03.23 KNNR 6/502/3 (2) Peron z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara Peron 8,00*2,30 = 18,400000 18,40				18,40		m2
9 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH						
9.1 Nr STWiOR: D.04.03.01 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu Warstwa wiążąca 355,00 = 355,000000 355,00				355,00		m2
9.2 Nr STWiOR: D.04.03.01 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem Warstwa podbudowy 355,00 = 355,000000 Warstwa wiążąca 355,00 = 355,000000 710,00				710,00		m2
10 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO						
10.1 Nr STWiOR: D.05.03.05 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t - doc. 5 cm - standard KR3 Jezdnia + Zjazdy + Miejsca postojowe 355,00 = 355,000000 355,00				355,00		m2
10.2 Nr STWiOR: D.05.03.05 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t - standard KR3 Jezdnia + Zjazdy + Miejsca postojowe 350,00 = 350,000000 350,00				350,00		m2
11 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej REGULACJA STUDZIENEK						
11.1 Nr STWiOR: D.03.02.01a KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe 1,00 = 1,000000 1,00				1,00		szt
12 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
12.1 Nr STWiOR: D.08.01.01 KNR 231/402/3 Ławy pod bariere szczebklinkową, betonowa zwykła 0,40*0,40*1,20*5,00 = 0,960000 0,96				0,96		m3
12.2 Nr STWiOR: D.07.06.02 KNR 231/704/1 Bariery ochronne stalowe, szczebklinkowe U-11a Bariery ochronne 8,00 = 8,000000 8,00				8,00		m
13 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej PRACE MONTAŻOWE						
13.1 Kalkulacja własna Montaż wiaty przystankowej, drewnianej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,00 = 1,000000 1,00				1,00		szt

Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce
ewid. nr 442/1 w miejscowości Jaćmierz

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
14 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej OZNAKOWANIE POZIOME				
14.1 Nr STWiOR: D.07.01.01 KNNR 6/705/1 Oznakowanie poziome miejsc postojowych farbą chlorokauczkową, linie ciągłe, malowanie ręczne Linie oddzielające miejsca parkingowe 0,12*5,00*3,00 = 1,800000 1,80		1,80		m2
15 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej TERENY ZIELONE				
15.1 Nr STWiOR: D.09.01.01 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm 35,00 = 35,000000 35,00		35,00		m2
15.2 Nr STWiOR: D.09.01.01 KNNR 1/507/2 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1·cm humusu - doc. 10 cm 35,00 = 35,000000 35,00		35,00		m2
16 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej INWENTARYZACJA GEODEZYJNA				
16.1 Nr STWiOR: D.01.01.01 KNNR 1/112/2 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza 0,04 = 0,040000 0,040		0,040		ha