

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dostawa i montaż wyposażenia Placu Zabaw			
1 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnię żwirową zestawu zabawowo-sprawnosciowego w gruncie kat. I-IV głębokości 33.5 cm 121	m ² m ²	 121.000	
				RAZEM	121.000
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 121	m ² m ²	 121.000	
				RAZEM	121.000
3 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia - Hustawka podwójna z siedziskiem bocianie gniazdo LLDPE 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Huśtawka wagowa (podwójna) 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Bujak przestrzenny 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Bujak typu motor 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Ławka z opaciem 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na śmieci 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Tablica regulaminowa 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1	kalkulacja własna	Transport elementów wyposażenia 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz nawierzchni żwirowej			
11 d.2	kalkulacja własna	Wkopianie i stabilizacja obrzeży trawnikowych betonowych 6x20x100 cm 39	m ² m ²	 39.000	
				RAZEM	39.000
12 d.2	kalkulacja własna	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni żwirowej gr. 30 cm 121	m ² m ²	 121.000	
				RAZEM	121.000