

Przedmiar robót

Remont sali ćwiczeń w Szkole Podstawowej w Nowosielcach

Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa w Nowosielcach

Inwestor: Centrum Usług Wspólnych w Zarszynie, ul. Bieszczadzka 19,

38-530 Zarszyn

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Remont pomieszczeń w szkole podstawowej				
1	Rozdział	Remont pomieszczenia sali ćwiczeń ruchowych				
1.1	Element	-Wymiana podłogi				
1.1.1	KNR 222/603/4	Analogia demontaż pionowych drabinek sportowych - drabinki do ponownego zamontowania po remoncie	m	12,000		
1.1.2	KNR 1901/410/9	analogia demontaż Listew przyściennych drewnianych	m	24,300		
1.1.3	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki - analogia rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z podkładem	m2	36,830		
1.1.4	NNRNKB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2,	m2	36,830		
1.1.5	NNRNKB 202/1130/3 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm,	m2	73,660		
1.1.6	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW (wzór i kolor do ustalenia z Zamawiającym) - wykładzina sportowa z warstwą sprężystą	m2	31,530		
1.1.7	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, listwy progowe aluminiowe	m	1,000		
1.1.8	KNR 202/925/1 (1)	Ostony okien, folią polietylenową	m2	10,176		
1.1.9	KNR 1323/1001/10	Zabezpieczenie podłóg folia	m2	36,830		
1.1.10	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem głębokopenetrującym - pod gładzie szpachlowe na mozaice	m2	32,805		
1.1.11	KNR 202/815/2	Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	m2	32,805		
1.1.12	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem głębokopenetrującym - pod malowanie	m2	117,020		
1.1.13	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne (kolor gr. II) ściany	m2	80,190		
1.1.14	KNR 202/1505/8	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie (kolor gr. II) ściany	m2	160,380		
1.1.15	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne (kolor biały)	m2	36,830		
1.1.16	KNR 202/1505/8	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie kolor biały	m2	73,66		
1.1.17	KNNRW 3/707/1	analogia - montaż ostony na okna z siatki polietylenowej na linkach stalowych, w pozycji uwzględnić siatkę, linki stalowe, kotwy, napinacze, karabińczyki itp.	m2	10,080		
1.1.18	KNR 222/603/4	Analogia montaż pionowych drabinek sportowych - drabinki do ponownego zamontowania po remoncie	m	12,000		
1.1.19	KNR 1901/116/4	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, - analogia usunięcie gruzu z parteru budynku szkoły	m3	0,552		
1.1.20	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1·km	m3	0,552		
1.1.21	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1·km	m3	2,760		
1.2	Element	Wymiana lamp				
1.2.1	KNNR 9/502/3	Oprawy oświetleniowe montowane w sufitach podwieszonych, wymiana oprawy świetlówkowej 4x40·W - na lampę odporną na uderzenia lub zabezpieczona kratką ochronną	szk	4		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
1	Remont pomieszczeń sali ćwiczeń ruchowych	
1.1	Wymiana podłogi	
1.2	Wymiana lamp	
	Remont pomieszczeń sali ćwiczeń ruchowych	
	Razem Remont pomieszczeń w szkole podstawowej netto	