

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys					
1	Rozdział	Remont pomieszczenia sali gimnastycznej				
1.1	Element	-Wymiana tynków ścian				
1.1.1	KNR 231/818/4	Analogia Rozebranie istniejących piłkochwyłów z siatki polietylenowej na linkach	m	37,850		
1.1.2	KNR 222/603/4	Analogia demontaż pionowych drabinek sportowych - drabinki do ponownego zamontowania po remoncie	m	16,200		
1.1.3	KNR 1901/410/9	analogia demontaż Listew przyściennych drewnianych	m	82,770		
1.1.4	NNRNKB 202/925/3	Analogia demontaż listew ochronnych z kątownika na narożach słupów	m	34,600		
1.1.5	KNR 1323/1001/10	Zabezpieczenie podłóg folia - (należy uwzględnić folię budowlaną szeroką o gr. min. 0,3mm)	m2	178,488		
1.1.6	KNR 1901/1315/1	Zabezpieczenie podłóg trocinami, zasypianie podłóg trocinami (dopuszcza się inne zabezpieczenie zapewniające wchłonięcie ewentualnie rozchlapanej lub wylanej wody na podłogę)	m2	178,488		
1.1.7	KNR 222/1002/5	Podkłady pod posadzki - analogia zabezpieczenie podłóg płytami OSB gr. 15mm w pasie szerokości 2,50m wokół sacyan zewnętrznych pod rusztowania przy założeniu że roboty będą prowadzone na każdej ścianie w innym czasie	m2	138,500		
1.1.8	KNR 1901/1315/2	Zabezpieczenie podłóg trocinami, usunięcie trocin	m2	178,488		
1.1.9	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową	m2	66,450		
1.1.10	KNR 202/1605/2 (1)	Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 5 m, nakłady podstawowe	m2	178,488		
1.1.11	KNR 202/1605/6 (1)	Rusztowanie wewnętrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robót wykonywanych na ścianach, do 5 m, nakłady podstawowe	m2	44,376		
1.1.12	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	85,400		
1.1.13	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	218,459		
1.1.14	KNR 1901/702/2	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, tynki z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej, pasy szerokości do 20 cm - ościeża przy drzwiach wejściowych	m	22,800		
1.1.15	ZKNR C 1/402/2	Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o pow. do 5 m2 - wraz z odkurzaniem	m2	85,400		
1.1.16	ZKNR C 1/402/3	Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 - wraz z odkurzaniem	m2	218,459		
1.1.17	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem głęboko penetrującym - pod tynki	m2	303,859		
1.1.18	KNR 202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m2	263,059		
1.1.19	KNR 40/208/5	Analogia - dodatek za pogrubienie tynku o każde 5 mm	m2	394,589		
1.1.20	KNR 202/810/6	Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20 cm i o powierzchni otworów ponad 3 m2, wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20 cm	m2	40,800		
1.1.21	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem głębokopenetrującym - pod malowanie	m2	303,859		
1.1.22	NNRNKB 7/1134/1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - pod malowanie	m2	185,153		
1.1.23	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne (kolor gr. II) ściany	m2	182,315		
1.1.24	KNR 202/1505/8	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie (kolor gr. II) ściany	m2	182,315		
1.1.25	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne (kolor biały)	m2	306,697		
1.1.26	KNR 202/1505/8	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie kolor biały	m2	491,85		
1.1.27	KNNR 2/1505/1	analogia - montaż osłony z siatki polietylenowej na linkach stalowych, (siatka uprzednio zdemontowana)	m2	227,100		
1.1.28	KNR 222/603/4	Analogia montaż pionowych drabinek sportowych - drabinki do ponownego zamontowania po remoncie	m	16,200		
1.1.29	KNR 1901/116/4	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, - analogia usunięcie gruzu z parteru budynku szkoły	m3	9,800		
1.1.30	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowniczymi do 1 km	m3	9,800		
1.1.31	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowniczymi na każdy następny 1 km	m3	49,000		
1.2	Element	Roboty towarzyszące				
1.2.1	NNRNKB 202/925/3	Analogia montaż listew ochronnych z kątownika drewnianego na narożach słupów	m	12,600		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.2.2	KNKRB 2/1106/6	listwy do posadzek listwy przyścienne wentylacyjne do podłogi sportowej	m	82,770		
1.2.3	KNKRB 5/504/4	Analogia - Montaż osłon na wystających słupach żelbetowych - osłony z materacy	szt	5,000		
1.2.4	KNR 401/322/2	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	8,000		
Razem Netto						
Podatek VAT						
Razem Brutto						