


pokrycie istniejące
blacha miedziana



LEGENDA:

- ③ płyta spocznikowa po obwodzie z granitu gr.5cm 35x60cm
- ⑤ przebudowa schodów bocznych wejściowych - płyty granitowe płomieniowane gr. 2cm
- ⑥ projektowane zadaszenie schodów - blacha miedziana płaska na felc ścianka szczytowa trójkątna z listew drewnianych 2x10cm
- ⑦ projektowane pokrycie wjazdu do piwnicy - blacha miedziana
- ⑧ projektowana konstrukcja zadaszenia z profili stalowych zamkniętych
- ⑨ płytka ścienna z piaskowca szlifowanego gr. 3cm 70 - 90cm kolor naturalny
- ⑩ okap z piaskowca szlifowanego polerowanego gr.3cm x 23cm dł. 1,0m kolor naturalny
- ⑪ elewacja - malowanie farbą silikonową kolor kremowy z atestem - dwukrotnie
- ⑫ płyta spocznikowa - płytki granitowe płomieniowane Yellow Pink 6682 60x60x2cm w żółtym matowym kolorze

obiekt budowlany	budynek kościoła Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy			
adres obiektu	Nowosielce, dz. nr 171708_2.0004.601			
przedmiot rysunku	PROJEKT ZADASZEŃ NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU KOŚCIOŁA W NOWOSIELCACH ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA			
branża	ARCHITEKTURA			
skala	1:100	nr rysunku	4	grudzień 2023
projektant:				