

K-IRN. 5142. 98. 2024. KH

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c; art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 840 ze zmianami), Upoważnienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 października 2015 roku oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (T.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 81), jak również art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Nieustającej Pomocy w Nowosielskach z dnia 12 marca 2024 r. (data wpływu wniosku: 27. 03. 2024) o wydanie decyzji – pozwolenia na wykonanie robót budowlanych przy zabytkowym budynku kościoła parafialnego w Nowosielskach

pozwalam

Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Nieustającej Pomocy w Nowosielskach na wykonanie robót budowlanych przy zabytkowym budynku kościoła parafialnego w Nowosielskach, polegających na:

1. Montażu zadaszenia nad wejściem głównym i wejściem do zakrystii konstrukcji stalowej montowanej do ścian zewnętrznych kościoła, z deskowaniem pełnym i pokryciem i obróbkami blacharskimi z blachy miedzianej felcowanej;
2. Przebudowie głównych schodów wejściowych do kościoła:
 - a) Przebudowa biegu schodów wejściowych oraz wykonanie podjazdu dla osób na wózkach;
 - b) Wykonanie okładziny stopni, podestu i podjazdu z płyt granitowych płomieniowanych w kolorze zbliżonym do piaskowca;
 - c) Montaż balustrady stalowej z profili o przekroju kwadratowym w kolorystyce czarnej matowej;
3. Remoncie elewacji kościoła:
 - a) Skucie istniejącej wyprawy lastriko na cokole oraz montaż okładziny z płyt kamiennych z piaskowca zakończonej płytką okapnikową wraz z impregnacją hydrofobową kamienia;
 - b) Oczyszczenie istniejącej wyprawy cementowej z brudu i nawarstwień biologicznych;
 - c) Wzmocnienie (podklejenie) odspojonych fragmentów tynku;
 - d) Remont istniejących stalowych okien – oczyszczenie z rdzy i zabrudzeń, malowanie farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze czarnym matowym, montaż parapetów z blachy miedzianej;
 - e) Wykonanie nowej wyprawy wapienno-cementowej na istniejącym podłożu, zacieranej na gładko;
 - f) Malowanie elewacji w dotychczasowym kolorze przy zastosowaniu farby silikatowej;
4. Wykonanie дренаżu opaskowego wokół ścian kościoła z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej i wykonaniem wokół ścian kościoła opaski żwirowej nad drenażem,

wg projektu architektoniczno-budowlanego inwestycji, wykonanego przez mgr inż. Zdzisława Wojdanowskiego i Mieczysława Fila w grudniu 2023 r., stanowiącego Załącznik do niniejszej decyzji.

Przy spełnieniu warunków dodatkowych:

1. Przy wyborze osób kierującej robotami budowlanymi oraz pełniącej funkcje inspektora nadzoru, należy zastosować kryterium posiadania przez nie kwalifikacji, o których mowa w art. 37c) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2. W terminie nie późniejszym jak 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac, a w toku prac, na 14 dni przed dokonaniem zmiany osób pełniących funkcje, o których mowa w pkt 1, Wnioskodawca powinien przekazać do siedziby WUOZ Delegatury w Krośnie: