

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Odrzechowa

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. Kuchnia				
1.1	Kalkulacja indywidualna	Kompleksowy demontaż, wyniesienie sprzętu z pomieszczeń przed remontem oraz wniesienie i ponowny montaż po zakończeniu robót remontowych	szt	1,000		
1.2	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią	m2	5,400		
1.3	KNR 4-01 0403/04	Oslony przeciwpylowe - wydzielenie strefy robót remontowych, zabezpieczenie folią podkonstrukcji	m2	2,350		
1.4	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,900		
1.5	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	45,130		
1.6	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	34,590		
1.7	KNR-W 4-02 0232/04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100mm	szt	1,000		
1.8	KNNR 9 0501/05	Demontaż oprawy żarowej	szt	5,000		
1.9	ZKNR C-2.1 0901/04	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, - analogia - ściany	m2	66,690		
1.10	ZKNR C-2.1 0901/04	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, analogia - podłoga i sufit	m2	69,180		
1.11	KNR K-04 0602/02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - ściany	m2	66,690		
1.12	KNR K-04 0602/01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - podłoga i sufit	m2	69,180		
1.13	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	34,590		
1.14	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - wykonanie posadzki ze spadkiem	m2	34,590		
1.15	KNR-W 2-15 0116/05	Montaż kratki odpływowej w posadzce z podłączeniem do instalacji kanalizacyjnej	szt	1,000		
1.16	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	34,590		
1.17	KNR 2-02 0829/09	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną	m2	45,130		
1.18	KNR 19-01 0711/03	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 45cm i bruzdach instalacyjnych	m	5,100		
1.19	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	21,560		
1.20	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	34,590		
1.21	KNR-W 5-08 0504/04	Montaż na gotowym podłożu opraw zwykłych przykręcanych przelotowych	kpl	5,000		
1.22	TZKNBK I 5-4/01	Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odległość do 30m	m3	0,750		
1.23	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	0,750		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				